LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 19.853.545/0001-79
Travessa Barão do Triunfo, 3540, Sala 2303
implantacao@lsoffice.com.br | 98523-4355

Orçamento comercial

Remanejamento RF, civil e elétrica

CONTRATANTE	HIGHLINE	SITE	PAD-STM-001
LOCAL	SANTARÉM-PA	EMISSÃO	08/10/2026
ACIONAMENTO	13/02/2026	REVISÃO	04

REMANEJAMENTO RF, CIVIL E ELÉTRICA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	**R$ 90.125,29**

Resumo do investimento

GRUPO	ESCOPO	VALOR
01	Mobilização	R$ 3.500,00
02	Serviços	R$ 51.049,34
03	Infra elétrica - fornecimento e instalação	R$ 35.575,95

LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 19.853.545/0001-79
Travessa Barão do Triunfo, 3540, Sala 2303
implantacao@lsoffice.com.br | 98523-4355

Composição do orçamento

Itens, serviços e descrições

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
01.1	Mobilização e desmobilização de máquinas, equipamento e equipe.	Deslocamento de equipe.	1	vb	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
02.1	Construção de radier de concreto (25 Mpa)	Construção da base dos equipamento conforme projeto,	9,84	m³	R$ 1.386,29	R$ 13.641,09
02.2	Type site de remanejamento	Remanejamento de módulos de RF, cabos de RF, conectores, cadeirinhas, diplex e esteiramentos.	1	vb	R$ 18.524,26	R$ 18.524,26
02.3	Remanejamento de grade de proteção	Remanejamento das grades de proteção do site, construção de viga baldrame e instalação das bases com chumbador parabolt, incluindo reparos e adequações.	14,75	m	R$ 315,78	R$ 4.657,76
02.4	Remanejamento do sistema de energia	Nova ligação de energia com remanejamento e adequação do sistema atual, instalação de eletrodutos galvanizados, extensão de cabemente, remanejamento do QTM e todas ligações necessárias para ligação dos equipamentos.	1	vb	R$ 14.226,23	R$ 14.226,23
03.01	Caixas de passagem para EL, FO e AT	Execução de 6 caixas de passagem (60x60cm) e 1 caixa de aterramento (30x30cm)	7	un	R$ 912,00	R$ 6.384,00
03.02	Malha de aterramento	Execução do aterramento do radier, dos equipamentos, QTM e padrão de energia.	65	m	R$ 197,00	R$ 12.805,00
03.03	Eletroduto Corrugado	Execução de eletroduto corrugado para EL e FO + Escação + Envelopamento em concreto magro	250	m	R$ 50,00	R$ 12.500,00
03.04	Portão Tela — Portão pedestre tela	Portão de Pedestre para entrada independente para entrada na área do site. Conforme projeto.	1	m	R$ 3.886,95	R$ 3.886,95

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	**R$ 90.125,29**

LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 19.853.545/0001-79
Travessa Barão do Triunfo, 3540, Sala 2303
implantacao@lsoffice.com.br | 98523-4355

Condições e aceite

Condições comerciais

Responsável LS Office

A definir

Pagamento

A definir

Prazo de execução

A definir

Validade: 10 DIAS. Pagamento e prazo de execução sujeitos ao preenchimento dos campos acima.

LS OFFICE	ACEITE DO CONTRATANTE
Responsável: _____	Nome: _____
Assinatura: _____	Data: ____/____/_____